

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIO

MUNICÍPIO: LAGOA DOS PATOS/MG

1-DADOS DO PROJETO:

RUAS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS PASSEIOS

- ✓ Rua Pinheiro;
- ✓ Rua Joana Dark;
- ✓ Rua São José;
- ✓ Rua Alto Bizzorrete;
- ✓ Avenida Presidente Médici.

2-DISPOSIÇÕES GERAIS:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

3-SERVIÇOS PRELIMINARES:

Instalação de Placa de Obra:

A Contratada deverá inicialmente instalar a Placa da Obra em local visível e conforme padrão do Governo de Minas Gerais, especificada na planilha orçamentária.

4-EXECUÇÃO DE CALÇADA:

A **CONTRATADA** deverá executar os serviços de limpeza e raspagem do terreno, retirando os materiais inadequados existentes na área em que será executada a calçada.

O material resultante, considerado “entulho” deverá ser retirado para fora da obra, exceto quando o mesmo por suas características possa ser aproveitado como aterro.

Após a regularização do terreno, nos locais onde serão executadas as calçadas, deverão receber um lastro de concreto simples (10MPa), desempenado, preparo

mecânico com espessura mínima de 6,0 cm. Devem ser executadas juntas de dilatação, a cada 2,00 metros com material adequado para este fim.

As rampas deverão receber pintura acrílica indicativa de acessibilidade.

Lagoa dos Patos 27 de Abril de 2016

Adriano Souza Moreira
RT Pref. Mun. De Lagoa dos Patos
CAU: A 117181-0