



**4.0 MEIO FIO E DRENAGEM**

DESCRIÇÃO:	4.1		MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M			
CÓDIGO:						
	Logradouro		Compr.	Repet.		Total (m)
	RUA JOAQUIM RODRIGUES		400,00	2,00		800,00
	<b>TOTAL</b>					<b>800,00</b>

**5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

DESCRIÇÃO:	5.1		GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)			
CÓDIGO:						
	Logradouro		Compr.	Repet.		Total (m)
	RUA JOAQUIM RODRIGUES		7,60	1,00		7,60
	<b>TOTAL</b>					<b>7,60</b>

*Thais Saraiva S. Almeida*  
Engenheira Civil  
CREA-MG 244557/D  
*Thais Saraiva S. Almeida*

THAÍS SARAIVA S. ALMEIDA  
ENG.(a) - CREA/MG 244557/D

JOSÉ RAUL REIS  
PREFEITO MUNICIPAL