

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO					VALOR DA OBRA: 220.426,91				
LOCAL: RUA JOAQUIM RODRIGUES NA SEDE DE LAGOA DOS PATOS/MG					VALOR DO CONVENIO:				
DATA BASE: SETOP JANEIRO 2020 COM DESONERAÇÃO FISCAL					VALOR DA CONTRAPARTIDA:				
ISS: 5%					BDI (SERVIÇO) 31,36				
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias					DATA: 08/07/2020 BDI (FORNECIMENTO)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SETOP	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL		
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.048,76	5.318,60	
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	ED-50152	UNID	1,00	1.088,76	1.430,20	1.088,76	1.430,20	
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS	ED-50276	UNID	40,00	74,00	97,21	2.960,00	3.888,40	
RUA JOAQUIM RODRIGUES									
2	TERRAPLENAGEM						7.722,04	10.145,42	
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)	RO-40192	M3	474,00	2,72	3,57	1.289,28	1.692,18	
2.2	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	RO-41081	M2	3.160,00	0,79	1,04	2.496,40	3.286,40	
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	RO-41369	TXKM	1.422,00	0,78	1,02	1.109,16	1.450,44	
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	RO-41337	M3XKM	2.280,00	1,24	1,63	2.827,20	3.716,40	
2.6	AQUISIÇÃO DE CASCALHO		M3				RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA		
3	PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO						133.276,00	175.076,88	
3.1	PREP. DE SOLO SEM TRATOR, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	RO-43113	M3	456,00	13,50	17,73	6.156,00	8.084,88	
3.2	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	ED-50416	M2	2.800,00	45,40	59,64	127.120,00	166.992,00	
4	MEIO FIO E DRENAGEM						22.448,00	29.488,00	
4.1	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	ED-48665	M	800,00	28,06	36,86	22.448,00	29.488,00	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						303,01	398,01	
5.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	ED-51139	M	7,60	39,87	52,37	303,01	398,01	
TOTAL:							167.494,80	220.426,91	

Thais Saraiva S. Almeida
 Engenheira Civil
 CREA-MG 244557/D
Thais Saraiva S. Almeida

THAIS SARAIVA S. ALMEIDA
 ENG.(a) - CREA/MG 244557/D

JOSÉ RAUL REIS
 PREFEITO MUNICIPAL