

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 31 DE MARÇO	<b>DATA :</b> 17/07/2020 <b>BDI :</b> 26,14% <b>L.S. Hora:</b> 85,61% <b>L.S. Mês:</b> 49,52%	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LAGOA DOS PATOS		SETOP	2020/01 - Norte COM	03/2020
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	06/2020
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA				
<b>CREA:</b>	244.557/D - MG				
<b>PREFEITO MUNICIPAL:</b>	JOSÉ RAUL REIS				

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>14.433,61</b>
1.1	ED-50152	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.088,76	26,14%	1.373,36	1.373,36
1.2	ED-48442	SETOP	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	37,42	33,99	26,14%	42,88	1.604,57
1.3	ED-50701	SETOP	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	m2	465,51	0,88	26,14%	1,11	516,72
1.4	ED-50273	SETOP	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m2	1.021,09	6,12	26,14%	7,72	7.882,81
1.5	ED-48472	SETOP	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	m	321,70	7,53	26,14%	9,50	3.056,15
<b>2</b>	<b>PISO E PAISAGISMO</b>								<b>111.288,38</b>
2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.021,09	1,37	26,14%	1,73	1.766,49
2.2	ED-51144	SETOP	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m2	563,13	38,26	26,14%	48,26	27.176,65
2.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	166,74	45,30	26,14%	57,14	9.527,52
2.4	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	291,22	50,22	26,14%	63,35	18.448,79
2.5	ED-51148	SETOP	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	4,00	260,63	26,14%	328,76	1.315,04
2.6	00036178	SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	523,50	8,69	26,14%	10,96	5.737,56
2.7	ED-51139	SETOP	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	318,07	35,50	26,14%	44,78	14.243,17
2.8	MATED-11270	SETOP	GRAMA BATATAIS EM PLACA	m2	20,30	4,32	26,14%	5,45	110,64
2.9	ED-50439	SETOP	FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA	U	6,00	101,33	26,14%	127,82	766,92

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 31 DE MARÇO	<b>DATA :</b> 17/07/2020 <b>BDI :</b> 26,14% <b>L.S. Hora:</b> 85,61% <b>L.S. Mês:</b> 49,52%	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LAGOA DOS PATOS		SETOP	2020/01 - Norte COM	03/2020
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	06/2020
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA				
<b>CREA:</b>	244.557/D - MG				
<b>PREFEITO MUNICIPAL:</b>	JOSÉ RAUL REIS				

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
2.10	ED-50447	SETOP	FORNECIMENTO DE ARBUSTO - CAMARA	U	200,00	1,49	26,14%	1,88	376,00
2.11	COMP-01	PRÓPRIA	PALMEIRA IMPERIAL	Und	10,00	150,00	26,14%	189,21	1.892,10
2.12	ED-48359	SETOP	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA	cj	5,00	463,49	26,14%	584,65	2.923,25
2.13	00042439	SINAPI	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	10,00	672,26	26,14%	847,99	8.479,90
2.14	ED-48213	SETOP	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	41,76	113,41	26,14%	143,06	5.974,19
2.15	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	83,52	4,65	26,14%	5,87	490,26
2.16	ED-50759	SETOP	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m2	83,52	19,67	26,14%	24,81	2.072,13
2.17	ED-50451	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	83,52	9,76	26,14%	12,31	1.028,13
2.18	ED-48338	SETOP	BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m2	41,12	172,74	26,14%	217,89	8.959,64
<b>3</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>								<b>12.578,83</b>
3.1	ED-49408	SETOP	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 2 REFLETORES DE 250W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA)	U	4,00	1.632,68	26,14%	2.059,46	8.237,84
3.2	ED-49498	SETOP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	U	1,00	121,08	26,14%	152,73	152,73
3.3	ED-49241	SETOP	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 30A	U	4,00	51,60	26,14%	65,09	260,36
3.4	ED-48956	SETOP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	m	650,00	2,98	26,14%	3,76	2.444,00
3.5	ED-49413	SETOP	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA	m	190,00	6,19	26,14%	7,81	1.483,90
<b>4</b>	<b>PLACA DE INAUGURAÇÃO</b>								<b>1.061,59</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 31 DE MARÇO	<b>DATA :</b> 17/07/2020 <b>BDI :</b> 26,14% <b>L.S. Hora:</b> 85,61% <b>L.S. Mês:</b> 49,52%	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LAGOA DOS PATOS		SETOP	2020/01 - Norte COM	03/2020
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	06/2020
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA				
<b>CREA:</b>	244.557/D - MG				
<b>PREFEITO MUNICIPAL:</b>	JOSÉ RAUL REIS				

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
4.1	ED-50635	SETOP	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM	cj	1,00	841,60	26,14%	1.061,59	1.061,59
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>110.479,72</b>
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>28.879,40</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>139.359,12</b>