



CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CASCALHAMENTO ESTRADA VICINAL, LAGOA DOS PATOS-MG - PROJETO 1491	<b>DATA :</b>	26/04/2021	<b>BDI :</b>	29,46%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CASCALHAMENTO ESTRADA VICINAL, LAGOA DOS PATOS-MG - PROJETO 1491	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>	
<b>LOCAL:</b>	MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG	SETOP	2021/01 - Norte COM	85,55%	49,63%	03/2021	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		<b>CASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL</b>						<b>293.188,61</b>	<b>380.095,56</b>
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	SETOP	U	1,00	1.099,61	1.423,56	1.099,61	1.423,56
1.2	ED-51105	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	SETOP	m3	14.700,00	3,29	4,26	48.363,00	62.622,00
1.3	RO-41337	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	SETOP	M3XKM	117.600,00	1,24	1,61	145.824,00	189.336,00
1.4	RO-41388	ENCASCALHAMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA, UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL)	SETOP	M3	14.700,00	6,66	8,62	97.902,00	126.714,00
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>86.906,95</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>293.188,61</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>380.095,56</b>

THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA  
ENGENHEIRA CIVIL 244.557/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG