



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTID
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG. Nº SICONV 0 Nº OPERAÇÃO 0 PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS Nº OPERAÇÃO 0 PROPONENTI PREFEITURA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	RUA FERNÃO DIAS	RUA ITATIAIA	RUA ITATIAIA	RUA ALTO BICORNETE	PÁTIO DO HOSPITAL
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG.					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	58.609,21	51.667,30	51.667,30	40.368,01	28.572,54
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICA DE VIA PUBLICA DA CIDADE DE LAGOA DOS PATOS/MG		-		SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00				
1.1.	SERVICOS PRELIMINARES		-							
1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIKADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	UNIDADE						
1.2.	RECAPEAMENTO ASFALTICO		-		RECAPEAMENTO ASFALTICO	1.834,38	1.657,10	1.657,10	1.294,56	916,41
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.359,55	ÁREA EM METROS QUADRADOS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	368,71	333,08	333,08	260,21	184,20
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	1.479,28	ÁREA * COEFICIENTE DO RR-2C* DMT	RECAPEAMENTO ASFALTICO	55,03	49,71	49,71	38,84	27,49
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	220,78	ÁREA * ESPESSURA	RECAPEAMENTO ASFALTICO	5.778,30	5.219,87	5.219,87	4.077,86	2.886,69
1.2.4.	TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	M3XKM	23.182,59	VOLUME DE PMF * DMT	RECAPEAMENTO ASFALTICO	64,06	57,87	57,87	45,21	32,00
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	257,01	VOLUME DE PMF* DMT * COEFICIENTE DA AREIA	RECAPEAMENTO ASFALTICO	363,87	328,70	328,70	256,79	181,78
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.459,84	VOLUME DE PMF* DMT * COEFICIENTE DA BRITA						

LAGOA DOS PATOS - MG
Local
terça-feira, 17 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA
CREA/CAU: 244.557/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: THAIS SARAIVA SOI
CREA/CAU: 244.557/D
ART/RRT: