


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
 CARVALHO AMARAL ENGENHARIA	<b>OBRA:</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA DA CIDADE DE LAGOA DOS PATOS/MG					<b>DATA :</b> 27/09/2021		<b>BDI :</b> 29,77%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA DA CIDADE DE LAGOA DOS PATOS/MG- PROJ. 1655					<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS					SETOP	2021/04 - Norte COM	85,55%	49,63%	06/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG					SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA DA CIDADE DE LAGOA DOS PATOS/MG</b>							<b>229.540,47</b>	<b>297.794,03</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.099,62</b>	<b>1.426,98</b>
1.1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	SETOP	U	1,00	1.099,62	1.426,98	1.099,62	1.426,98
<b>1.2</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>							<b>228.440,85</b>	<b>296.367,05</b>
1.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	7.359,55	2,23	2,89	16.411,80	21.269,10
1.2.2	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1.479,28	0,40	0,52	591,71	769,23
1.2.3	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	220,78	851,05	1.104,41	187.894,82	243.831,64
1.2.4	RO-41360	TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	SETOP	M3XKM	23.182,59	0,88	1,14	20.400,68	26.428,15
1.2.5	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	257,01	1,83	2,37	470,33	609,11
1.2.6	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.459,84	1,83	2,37	2.671,51	3.459,82
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>68.253,56</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>229.540,47</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>297.794,03</b>

THAÍS SARAIVA SOUSA ALMEIDA  
ENG. CIVIL CREA: 244.557/D

HÉRCULES VANDY DURÃES DA FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL