


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
		OBRA:	REFORMA PRAÇA COMUNIDADE COCAL LAGOA DOS PATOS/MG	DATA :	24/03/2022	FONTE	ORSE	VERSÃO	2022/01	DATA REF.	03/2022
		DESCRIÇÃO:	REFORMA PRAÇA CENTRAL COMUNIDADE COCAL	BDI :	29,52%	SETOP	2021/10 - Norte	COM			12/2021
		LOCAL:	COMUNIDADE COCAL - LAGOA DOS PATOS/MG	L.S. Hora:	0,00%	SICRO NOVO	2021/10	COM DESONERAÇÃO			02/2022
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG	L.S. Mês:	0,00%	SINAPI	2022/02	COM DESONERAÇÃO			03/2022
										COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI		
1	REFORMA PRAÇA COMUNIDADE COCAL LAGOA DOS PATOS/MG							103.974,42	134.663,34		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.093,37	1.416,13		
1.1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	SETOP	U	1,00	1.093,37	1.416,13	1.093,37	1.416,13		
1.2	PISO							92.368,49	119.633,08		
1.2.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PASSEIO E MEIO-FIO							13.434,55	17.396,22		
1.2.1.1	ED-48489	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	SETOP	m2	994,30	9,63	12,47	9.575,11	12.398,92		
1.2.1.2	ED-48472	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	SETOP	m	665,42	5,80	7,51	3.859,44	4.997,30		
1.2.2	EXECUÇÃO DE PISO E MEIO-FIO							78.933,94	102.236,86		
1.2.2.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	994,30	55,99	72,52	55.670,86	72.106,64		
1.2.2.2	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SETOP	m	665,42	34,96	45,28	23.263,08	30.130,22		
1.3	URBANIZAÇÃO							10.512,56	13.614,13		
1.3.1	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	657,82	11,12	14,40	7.314,96	9.472,61		
1.3.2	M1361	Muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m	SICRO NOVO	un	9,00	45,00	58,28	405,00	524,52		
1.3.3	ED-15446	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	SETOP	un	10,00	279,26	361,70	2.792,60	3.617,00		
							VALOR BDI TOTAL:	30.688,92			
							VALOR ORÇAMENTO:	103.974,42			
							VALOR TOTAL:	134.663,34			
_____ LWAN MATHEUS COSTA SOUZA ENGENHEIRO CIVIL - CREA 255.542/D					_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG						
LOCAL E DATA: LAGOA DOS PATOS, MARÇO DE 2022											