

 <small>CARVALHO AMARAL ENGENHARIA</small>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	POÇO ARTESIANO COMUNIDADE CAMPO ALEGRE - LAGOA DOS PATOS/MG				DATA :	14/04/2022	BDI :	29,66%	
	DESCRIÇÃO:	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	COMUNIDADE CAMPO ALEGRE, LAGOA DOS PATOS/MG				DER-MG	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LAGOA DOS PATOS/MG				SETOP	2022/01 - Norte COM	85,81%	49,50%	03/2022
					SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	03/2022	

--	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR						32.807,24	42.537,84
1.1	197130	TRANSPORTE DO CONJUNTO DE PERFURAÇÃO	SERV	1,00	2.095,22	2.716,66	2.095,22	2.716,66
1.2	197131	PERFURAÇÃO ATÉ A ROCHA EM 8 1/2.	MT	30,00	114,40	148,33	3.432,00	4.449,90
1.3	197132	PERFURAÇÃO NA ROCHA EM 6 ATÉ 150 METROS	MT	120,00	114,40	148,33	13.728,00	17.799,60
1.4	197133	REVESTIMENTO PVC 6	MT	30,00	181,24	235,00	5.437,20	7.050,00
1.5	197134	TAMPA DO POÇO 6	PEÇAS	1,00	160,68	208,34	160,68	208,34
1.6	197135	MARCAÇÃO DO POÇO COM TÉCNICO	SERV	1,00	861,23	1.116,67	861,23	1.116,67
1.7	197136	TRANSPORTE DO CONJUNTO DE TESTE DE VAZÃO	SERV	1,00	1.658,18	2.150,00	1.658,18	2.150,00
1.8	197137	MONTAGEM E DESMONTAGEM TUBO PARA TESTE COM BOMBA SUBMERSA ATÉ 25 CV	SERV	1,00	1.581,06	2.050,00	1.581,06	2.050,00
1.9	197138	TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR DE ATÉ 25 CV	HORAS	1,00	2.915,32	3.780,00	2.915,32	3.780,00
1.10	197139	CADASTRO DO POÇO COMUNITÁRIO JUNTO AO IGAM	SERV	1,00	655,56	850,00	655,56	850,00
1.11	197140	LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA 1,0X1,0X0,10M	SERV	1,00	282,79	366,67	282,79	366,67

VALOR BDI TOTAL:	9.730,60
VALOR ORÇAMENTO:	32.807,24
VALOR TOTAL:	42.537,84

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: MG 255.542/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS
PATOS/MG