



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057.910-44/2018	<b>Nº SICONV</b> MC 874333/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CAMPO LAGOA DOS PATOS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 12-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGOA DOS PATOS/MG
			<b>BDI 1</b> 24,15%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AMPLIAÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EMANUELA XAVIER MOTA</b>									<b>221.885,63</b>	
<b>1. CAMPO LAGOA DOS PATOS</b>									<b>-</b>	<b>221.885,63</b>
<b>1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>-</b>	<b>42.598,75</b>
1.1.1.	SINAPI	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	7.992,00	0,45	BDI 1	0,56	4.475,52	RA
1.1.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	310,05	BDI 1	384,93	1.732,19	RA
1.1.3.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00	590,17	BDI 1	732,70	5.861,60	RA
1.1.4.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	7.992,00	3,08	BDI 1	3,82	30.529,44	RA
<b>1.2. GRAMADO</b>									<b>-</b>	<b>119.640,24</b>
1.2.1.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	7.992,00	12,06	BDI 1	14,97	119.640,24	RA
<b>1.3. CERCAMENTO</b>									<b>-</b>	<b>55.791,16</b>
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,00	58,58	BDI 1	72,73	72,73	RA
1.3.2.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	6,40	89,13	BDI 1	110,65	708,16	RA
1.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	164,00	8,28	BDI 1	10,28	1.685,92	RA
1.3.4.	SINAPI	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,64	305,37	BDI 1	379,12	621,76	RA
1.3.5.	Composição	ED-50987	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO	M²	20,80	117,25	BDI 1	145,57	3.027,86	RA
1.3.6.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAIO)	M2	20,80	37,77	BDI 1	46,89	975,31	RA
1.3.7.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	355,60	110,31	BDI 1	136,95	48.699,42	RA
<b>1.4. TRAVES</b>									<b>-</b>	<b>3.855,48</b>
1.4.1.	Composição	ED-49570	TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL, INCLUSIVE REDE E PINTURA	Unidade	2,00	1.552,75	BDI 1	1.927,74	3.855,48	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGOA DOS PATOS/MG

Local

sexta-feira, 6 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA

CREA/CAU: 244557/D

ART/RRT: 244557/D

*Thais Saraiva S. Almeida*  
Engenheira Civil  
CREA-MG 244557/D