

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF DE DIVERSAS RUAS - LAGOA DOS PATOS/MG	<b>DATA :</b>	24/02/2022	<b>BDI :</b>	29,91%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF DE DIVERSAS RUAS - LAGOA DOS PATOS/MG	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS	SETOP	2021/10 - Norte COM	85,81%	49,50%	12/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,81%	49,50%	02/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.157,00</b>	<b>1.503,06</b>
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	SETOP	U	1,00	1.157,00	1.503,06	1.157,00	1.503,06
<b>2</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF</b>							<b>516.814,83</b>	<b>671.287,47</b>
2.1	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	SETOP	M2	16.745,09	1,96	2,55	32.820,38	42.699,98
2.2	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	SETOP	TXKM	3.407,63	0,58	0,75	1.976,43	2.555,72
2.3	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	502,35	847,35	1.100,79	425.666,27	552.981,86
2.4	RO-41360	TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	SETOP	M3XKM	53.751,74	0,98	1,27	52.676,71	68.264,71
2.5	RO-41369	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	SETOP	TXKM	573,04	0,96	1,25	550,12	716,30
2.6	RO-41369	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	SETOP	TXKM	3.255,12	0,96	1,25	3.124,92	4.068,90
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>								<b>154.818,70</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>								<b>517.971,83</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>672.790,53</b>	

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA  
ENGENHEIRO CIVIL- CREA:255.542/D - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG