



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DE DIVERSAS RUAS - LAGOA DOS PATOS/MG	DATA :	24/01/2022	BDI :	29,91%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DE DIVERSAS RUAS - LAGOA DOS PATOS/MG	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS	SETOP	2021/10 - Norte COM	85,81%	49,50%	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.157,00	1.503,06
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	SETOP	U	1,00	1.157,00	1.503,06	1.157,00	1.503,06	
2	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF								445.494,29	578.528,66
2.1	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	SETOP	M2	16.745,09	1,96	2,55	32.820,38	42.699,98	
2.2	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	SETOP	TXKM	3.407,63	0,58	0,75	1.976,43	2.555,72	
2.3	RO-14021	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)	SETOP	M3	502,35	669,88	870,24	336.514,22	437.165,06	
2.4	RO-41360	TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	SETOP	M3XKM	53.751,74	0,98	1,27	52.676,71	68.264,71	
2.5	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	SETOP	TXKM	30.743,99	0,58	0,75	17.831,51	23.057,99	
2.6	RO-41369	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	SETOP	TXKM	573,04	0,96	1,25	550,12	716,30	
2.7	RO-41369	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	SETOP	TXKM	3.255,12	0,96	1,25	3.124,92	4.068,90	
								VALOR BDI TOTAL:	133.380,43	
								VALOR ORÇAMENTO:	446.651,29	
								VALOR TOTAL:	580.031,72	

 THAÍS SARAIVA SOUSA ALMEIDA
 ENGENHEIRA CIVIL- CREA:244.557/D - MG

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG