

MEMORIA DE CÁLCULO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG
LOCAL:	MUNICÍPIO LAGOA DOS PATOS - MG

1 PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS TRECHO 2 NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO:		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO					
CÓDIGO:			Unidade		Repet.		Quantidade total
			1,00		1,00		1,00
TOTAL							1,00

1.2 TERRAPLENAGEM

DESCRIÇÃO:		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA					
CÓDIGO:			Área (m²)				Área total (m²)
CANTEIRO			278,37				278,37
TOTAL							278,37

1.3 PISO E MEIO FIO

DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015					
CÓDIGO:			Área (m²)				Área total (m²)
CANTEIRO 5			28,25				28,25
CANTEIRO 6			31,48				31,48
CANTEIRO 7			76,00				76,00
CANTEIRO 8			63,50				63,50
CANTEIRO 9			79,14				79,14
TOTAL							278,37

DESCRIÇÃO: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

CÓDIGO:			Comprimento (m)				Comprimento Total (m)
CANTEIRO 5			5,60				5,60
CANTEIRO 6			6,30				6,30
CANTEIRO 7			15,40				15,40
CANTEIRO 8			12,60				12,60
CANTEIRO 9			15,40				15,40
TOTAL							55,30

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL 255.542/D - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG