



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. PRESIDENTE MÉDICE (TRECHO 2)	DATA :	03/01/2023	BDI :	30,72%	
DESCRIÇÃO:	PROJETO TÉCNICO DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. PRESIDENTE MÉDICE , REFERENTE AO TRECHO 2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	AV. PRESIDENTE MÉDICE, LAGOA DOS PATOS/MG	SETOP	2022/10 - Norte COM	85,81%	49,50%	12/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	86,73%	49,78%	12/2022
CONTROLE:	PR2236					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.313,86	1.717,48
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	1.313,86	1.717,48	1.313,86	1.717,48	
2	TERRAPLENAGEM								1.152,45	1.505,98
2.1	ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	SETOP	m2	278,37	4,14	5,41	1.152,45	1.505,98	
3	PISO E MEIO FIO								21.883,06	28.605,88
3.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	278,37	66,40	86,80	18.483,77	24.162,52	
3.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	55,30	61,47	80,35	3.399,29	4.443,36	
								VALOR BDI TOTAL:	7.479,97	
								VALOR ORÇAMENTO:	24.349,37	
								VALOR TOTAL:	31.829,34	

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL 255.542/D - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG