

MEMORIA DE CÁLCULO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG
LOCAL:	MUNICÍPIO LAGOA DOS PATOS - MG

1	PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG
----------	---

1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES
------------	------------------------------

DESCRIÇÃO:			FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO				
CÓDIGO:							
			Unidade		Repet.		Quantidade total
			1,00		1,00		1,00
						TOTAL	1,00

1.2	TERRAPLENAGEM
------------	----------------------

DESCRIÇÃO:			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA				
CÓDIGO:							
			Área (m²)				Área total (m²)
TRECHO 1			280,55				280,55
TRECHO 2			221,03				221,03
						TOTAL	501,58

1.3	PISO E MEIO FIO
------------	------------------------

DESCRIÇÃO:			EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015				
CÓDIGO:							
			Área (m²)				Área total (m²)
TRECHO 1			280,55				280,55
TRECHO 2			221,03				221,03
						TOTAL	501,58

DESCRIÇÃO:			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P				
CÓDIGO:							
			Comprimento (m)				Comprimento Total (m)
TRECHO 1			27,49				27,49
TRECHO 2			19,60				19,60
						TOTAL	47,09

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL 255.542/D - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG