


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA: URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. PRESIDENTE MÉDICE						DATA : 10/04/2023		BDI : 30,72%		
	DESCRIÇÃO: PROJETO TECNICO DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. PRESIDENTE MÉDICE						FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE, LAGOA DOS PATOS/MG						SETOP	2023/01 - Norte COM	86,63%	49,57%	03/2023
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG						SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	03/2023
	CONTROLE: PR2236										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									1.390,32	1.817,43
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	1.390,32	1.817,43	1.390,32	1.817,43		
2	TERRAPLENAGEM									2.201,94	2.879,07
2.1	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	SETOP	m2	501,58	4,39	5,74	2.201,94	2.879,07		
3	PISO E MEIO FIO									37.991,32	49.660,60
3.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	501,58	69,90	91,37	35.060,44	45.829,36		
3.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	47,09	62,24	81,36	2.930,88	3.831,24		
								VALOR BDI TOTAL:	12.773,52		
								VALOR ORÇAMENTO:	41.583,58		
								VALOR TOTAL:	54.357,10		
_____ LWAN MATHEUS COSTA SOUZA ENGENHEIRO CIVIL 255.542/D - MG					_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG						