

# CONSTRUTORA CONNAGE

Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Calçamento e Locação de Máquinas  
www.connage.com.br | (38) 3222-5434 | (38) 3214-1044

Lagoa dos Patos/MG, 15 de junho de 2023

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG  
At.. Comissão Permanente de Licitações

PROCESSO Nº 030/2023  
TP Nº 007/2023



## CARTA PROPOSTA

Tendo examinado as condições da tomada de preço e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas na mencionado Processo Licitatório, pelo preço global de **R\$ 399.130,24 (Trezentos e noventa e nove mil cento e trinta reais e vinte e quatro centavos)**.

Outros sim, declaramos que:

- Temos conhecimento dos locais onde serão executadas as obras;
- Aceitamos todas as condições impostas pela Tomada de Preço e seus anexos;
- As obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado na Tomada de Preço;
- Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados da data final prevista para sua entrega.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preço.

  
\_\_\_\_\_  
André Nunes Figueiredo  
Eng. Civil CREA?MG: 167.819/d  
CONSTRUTORA CONNAGE LTDA  
CNPJ: 11.467.359/0001-0-  
AV. DAS INDÚSTRIAS, 975 B - DISTRITO INDUSTRIAL - MONTES CLAROS/MG  
EMAIL: [engenharia.andre@connage.com.br](mailto:engenharia.andre@connage.com.br)



Item	Fonte	DATA 15/06/23	Código	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS	Descrição	MUNICÍPIO / UF LAGOA DOS PATOS - MG		BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	Preço Total (R\$)
						Unidade	Quantidade				
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS</b>											
<b>RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/ MG</b>											
1,											399.130,24
1.1.					<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						9.838,02
1.1.1.	SETOR	ED-50152		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3x6, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJEIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO	U	1,00	1.224,69	BDI 1		1.589,28	1.589,28
1.1.2.	SETOR	RO-42387		Remoção de blocos sextavados (Bloquetes)	m2	261,84	10,60	BDI 1		13,76	3.602,92
1.1.3.	SINAPI	93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	20,95	64,12	BDI 1		83,21	1.743,25
1.1.4.	SINAPI	93589		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	73,32	2,57	BDI 1		3,34	244,89
1.1.5.	SETOR	ED-51122		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m2	261,84	7,92	BDI 1		10,15	2.657,68
1.2.					<b>REPERFILAMENTO</b>						129.547,51
1.2.1.	SINAPI	96402		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.577,94	2,76	BDI 1		3,58	16.389,03
1.2.2.	SINAPI	102332		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	61,80	1,92	BDI 1		2,49	153,88
1.2.3.	SINAPI	102333		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	805,49	0,77	BDI 1		1,00	805,49
1.2.4.	SINAPI	100624		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	68,67	1.089,17	BDI 1		1.413,42	97.059,55
1.2.5.	SINAPI	95875		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.060,10	2,37	BDI 1		3,08	6.345,11
1.2.6.	SINAPI	93590		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.905,62	0,94	BDI 1		1,22	7.204,86
1.2.7.	SINAPI	95876		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	156,00	2,13	BDI 1		2,76	430,56
1.2.8.	SINAPI	95876		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	234,98	2,13	BDI 1		2,76	430,56

2023  
PREF. MUN. DE LAGOA DOS PATOS  
Nº. 229  
Assinatura

*[Handwritten signature]*

1.2.9.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	184,96	2,13	BDI 1	2,76	510,49
1.3.	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF</b>								
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_ 11/2019	M2	4.577,94	2,76	BDI 1	3,58	16.389,03
1.3.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	61,80	1,92	BDI 1	2,49	153,88
1.3.3.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	805,49	0,77	BDI 1	1,00	805,49
1.3.4.	SINAPI	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLOAMENTO-EXCLUSIVÉ-CARGA E TRANSPORTE AF_ 11/2019	M3	114,45	1.089,17	BDI 1	1,413,42	161.765,92
1.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	3.433,50	2,37	BDI 1	3,08	10.575,18
1.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	9.842,70	0,94	BDI 1	1,22	12.008,09
1.3.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	260,00	2,13	BDI 1	2,76	717,60
1.3.8.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	391,63	2,13	BDI 1	2,76	1.080,90
1.3.9.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	308,26	2,13	BDI 1	2,76	850,80
1.4.	<b>SARJETA</b>								
1.4.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	872,80	43,28	BDI 1	56,16	49.016,45
1.5.	<b>SINALIZAÇÃO</b>								
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M2	113,40	23,74	BDI 1	30,81	3.493,85
1.5.2.	SETOP.	RO-11843	Placa de aço carbono com película reflexiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Triangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	5,28	400,31	BDI 1	519,48	2.742,85
1.5.3.	SETOP.	RO-42193	Placa de aço carbono com película reflexiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	0,24	464,54	BDI 1	602,83	144,68

ENG. ANDRÉ LUNES FIGUEIREDO - CREA/MG: 167.819/D

