

<b>OBJETO:</b>	CALÇAMENTO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG
<b>LOCAL:</b>	LAGOA DOS PATOS/ MG

### 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO:	1.1	DESCRIÇÃO						Unidade Total	OBS:
CÓDIGO:			FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS						
LOGRADOURO			Repet.						
			1,00					1,00	
<b>TOTAL</b>								<b>1,00</b>	

### 2.0 PISO INTERTRAVADO

DESCRIÇÃO:	2.1	DESCRIÇÃO						Área Total (m²)	OBS:
CÓDIGO:			LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)						
Logradouro			Área (m²)	Repet.					
DE ACORDO COM PROJETO GEOMÉTRICO			1.100,12	1,00				1100,12	
<b>TOTAL</b>								<b>1.100,12</b>	

DESCRIÇÃO:	2.2	DESCRIÇÃO						Área Total (m²)	OBS:
CÓDIGO:			REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO						
			Área (m²)	Repet.					
DE ACORDO COM PROJETO GEOMÉTRICO			1.100,12	1,00				1100,12	
<b>TOTAL</b>								<b>1.100,12</b>	

DESCRIÇÃO:	2.2	DESCRIÇÃO						Área Total (m²)	OBS:
CÓDIGO:			EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022						
			Área (m²)	Repet.					
DE ACORDO COM PROJETO GEOMÉTRICO			1.100,12	1,00				1100,12	
<b>TOTAL</b>								<b>1.100,12</b>	

### 3.0 ALVENARIA DA ARQUIBANCADA

DESCRIÇÃO:	3.1	DESCRIÇÃO						Comprimento Total (m)	OBS:
CÓDIGO:			LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018						
Logradouro			Comprimento (m)	Repet.					
ARQUIBANCADA			5,00	3,00				15,00	
ESCADA			3,00	2,00				6,00	
<b>TOTAL</b>								<b>21,00</b>	

DESCRIÇÃO:	3.2	DESCRIÇÃO						Volume Total (m³)	OBS:
CÓDIGO:			Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m						
Logradouro			Comprimento (m)	Larg (m)	Altura (m)	Repet.			
ARQUIBANCADA			14,50	0,40	0,20	3,00		3,48	
ESCADA			3,00	0,20	0,20	2,00		0,24	

TOTAL								3,72
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>3.3</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)					
<b>CÓDIGO:</b>								
<b>Logradouro</b>		<b>Área (m²)</b>	<b>Repet.</b>				<b>Área Total (m²)</b>	<b>OBS:</b>
ARQUIBANCADA		17,18	3,00				51,54	
ESCADA		1,08	2,00				2,16	
<b>TOTAL</b>								<b>53,70</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>3.4</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022					
<b>CÓDIGO:</b>								
<b>Logradouro</b>		<b>Área (m²)</b>	<b>Espessura (m)</b>	<b>Repet.</b>			<b>Volume Total (m³)</b>	<b>OBS:</b>
PISO DA ARQUIBANCADA		10,36	0,06	3,00			1,86	
PISO ESCADA		1,00	0,06	2,00			0,12	
<b>TOTAL</b>								<b>1,98</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>3.5</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2022					
<b>CÓDIGO:</b>								
<b>Logradouro</b>		<b>Área (m²)</b>	<b>Repet.</b>				<b>Área Total (m²)</b>	<b>OBS:</b>
ARQUIBANCADA		13,24	3,00				39,72	
ARQUIBANCADA		1,88	2,00				3,76	
<b>TOTAL</b>								<b>43,48</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>3.6</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO					
<b>CÓDIGO:</b>								
<b>Logradouro</b>		<b>Área (m²)</b>	<b>Repet.</b>				<b>Área Total (m²)</b>	<b>OBS:</b>
ARQUIBANCADA		13,24	3,00				39,72	
ARQUIBANCADA		1,88	2,00				3,76	
<b>TOTAL</b>								<b>43,48</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>3.7</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021					
<b>CÓDIGO:</b>								
<b>Logradouro</b>		<b>Área (m²)</b>	<b>Repet.</b>				<b>Área Total (m²)</b>	<b>OBS:</b>
ARQUIBANCADA		13,24	3,00				39,72	
ARQUIBANCADA		1,88	2,00				3,76	
<b>TOTAL</b>								<b>43,48</b>

## 4.0 MEIO-FIO

DESCRIÇÃO:	4.1	DESCRIÇÃO							
CÓDIGO:			GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)						
LOGRADOURO			Compr. (m)	Repet.				Comprimento Total (m)	OBS:
DE ACORDO COM PROJETO GEOMÉTRICO		2,15+14,20+58,43+58,96+7,60+2,15+8,06+11,07+4,83+50,19+11,35+6,19+1,16+0,68+4,10+4,26+5,68+6,60+5,07+6,18+0,81+1,50+5+0,75+5,15+28,15+10,50+45,52	366,29	1,00				366,29	
<b>TOTAL</b>								<b>366,29</b>	

DESCRIÇÃO:	4.2	DESCRIÇÃO							
CÓDIGO:			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016						
LOGRADOURO			Compr. (m)	Repet.				Comprimento Total (m)	OBS:
DE ACORDO COM PROJETO		21,23+13,90+13,69+16,58+(7*4,71)	98,37	1,00				98,37	
<b>TOTAL</b>								<b>98,37</b>	

\_\_\_\_\_  
 LWAN MATHEUS COSTA SOUZA  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 255.542/D

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG